

DAFTAR ISTILAH

- Heat Dissipation* : Pembuangan suhu panas yang didapatkan setelah proses pembuangan pada *Data Center*
- Data Center* : Bangunan agungan atau bagian dari bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai ruang komputer dan area pendukungnya.
- BTU* : Singkatan dari *British Thermal Unit* yang merupakan satuan energi untuk menyatakan kemampuan mengurangi panas atau mendinginkan ruangan dengan luas dan kondisi tertentu dalam kurun waktu 1 jam.
- Green Data Center / Green Computing* : *Data Center* yang bisa beroperasi dengan efisiensi energi secara maksimal dan dengan dampak terhadap lingkungan yang minimal.
- Hot Aisle* : Dalam bahasa Indonesia Lorong Panas adalah tempat beradanya udara panas yang berasal dari perangkat server.
- Cold Aisle* : Dalam bahasa Indonesia Lorong Dingin adalah tempat keluarnya udara dingin yang berasal dari sistem pendinginan.
- Steady* : Kondisi saat perangkat sudah dalam kondisi stabil.
- Maintenance* : Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga peralatan dalam kondisi yang baik.
- Redudant* : Jalur jaringan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, sehingga jika dalam suatu jaringan terdapat jalur yang terputus, maka terdapat jalur lainnya sebagai penghubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat pada jaringan tersebut.
- Raised Floor / Access Floor* : Sistem lantai yang berbentuk panggung dengan ubin yang presisi.

- Panel* : Ubin pada *raised floor*.
- Perforated Tiles* : Ubin yang sengaja didesain berlubang pada *raised floor* yang berfungsi untuk mengalirkan udara dingin.
- Pedestal* : Tiang penyangga *panel* pada *raised floor* yang menentukan ketinggian *raised floor*.